

Obiectivul: IMPREJMUIRE SECTIE PSIHIATRIE
Beneficiar: SPITALUL MUNICIPAL SF. DOCTORI COSMA SI DAMIAN RADAUTI
Devizul: DEVIZ DE LUCRARI

F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări

SECȚIUNEA TEHNICĂ					SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr	Simbol	Nume	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
1	TSC03F1	Sapatura in pamant pentru montaj stalpi metalici de imprejmuire	mc	3,0500		
				Materiale:		
				Manoperă:		
				Utilaje:		
				Transporturi:		
2	CO04XA01	Stalpi metalici pentru imprejmuire in fundatii de beton	metru	115,0000		
				Materiale:		
				Manoperă:		
				Utilaje:		
				Transporturi:		
3	CA01D1	Turnarea betonului simplu marca B200 in gauri pentru fixare stalpi	mc	1,0000		
				Materiale:		
				Manoperă:		
				Utilaje:		
				Transporturi:		
4	RPCP06XA	Panouri de plasa sirma bordurata pentru imprejmuire h = 2,00 m	metru pat	178,6000		
				Materiale:		
				Manoperă:		
				Utilaje:		
				Transporturi:		
5	RPCP06XA - 1	Panouri de plasa decorativa pentru gard idem h = 2 m	metru pat	178,6000		
				Materiale:		
				Manoperă:		
				Utilaje:		
				Transporturi:		
6	W3D13A%	Poarta acces - 1 buc l = 1,5 m; si 1 buc l = 1,2 m. - total 2 buc	buc	2,0000		
				Materiale:		
				Manoperă:		
				Utilaje:		
				Transporturi:		
7	TRA01A10P	Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	4,9000		
				Materiale:		
				Manoperă:		
				Utilaje:		
				Transporturi:		
8	TRA01A15	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 15 km.	tona	4,7500		
				Materiale:		
				Manoperă:		
				Utilaje:		
				Transporturi:		
9	TRA06A15	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5mc dist. =15km	tona	7,0500		
				Materiale:		
				Manoperă:		
				Utilaje:		
				Transporturi:		

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Contributia asiguratorie pentru munca	2.2500%					
		Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe						
Cheltuieli indirecte		10.0000%				
Profit		5.0000%				
Total General (fără TVA)						
TVA (19%)						
TOTAL GENERAL (LEI)						

Intocmit,
SC BOHEMIA CONSTRUCTII SRL - Radauti

