

F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări

SECȚIUNEA TEHNICĂ					SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr	Simbol	Nume	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
1	RPC056A#	Demontarea tamplarie lemn(usi,ferestre,obloane,masti,etc)	mp	7,5500		
				Materiale:		
				Manoperă:		
				Utilaje:		
				Transporturi:		
2	RpIzB57A%	Desfacerea zidariilor refractare si a betonului refractar izolan, inclusiv curatarea, sortarea si stivuirea caramizilor rezultate din desfaceri Zidarii refractare topite fara recuperarea caramizilor	mc	0,3500		
				Materiale:		
				Manoperă:		
				Utilaje:		
				Transporturi:		
3	RPCXK06A	Desfacerea pardoselilor beton mozaic piatra marmora gresie caramida etc.	mp	38,5500		
				Materiale:		
				Manoperă:		
				Utilaje:		
				Transporturi:		
4	RPCU17A5	Realizarea si astuparea șanțurilor din zidărie, după pozarea conductorilor electrici, cu mortar de ipsos, var de nisip	m	50,0000		
				Materiale:		
				Manoperă:		
				Utilaje:		
				Transporturi:		
5	IZA15A+	Hidroizolatie minerala flexibila executata cu AQUAFIN - 2K/M - impotriva umiditatii, infiltratiilor de apa fara presiune	mp	44,1000		
				Materiale:		
				Manoperă:		
				Utilaje:		
				Transporturi:		
6	CD109A02+	Buiandrugi termoizolanti CELCO cu h=240mm, L=1250mm si l=200mm	buc	2,0000		
				Materiale:		
				Manoperă:		
				Utilaje:		
				Transporturi:		
7	RCSJ03A%	Reparatii de tencuieli interioare, brute, la pereti din zidarie de caramida sau beton, de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de ipsos-var marca 10 T, pentru realizarea grundului la pereti de caramida sau pe rabit smiruit	mp	31,3000		
				Materiale:		
				Manoperă:		
				Utilaje:		
				Transporturi:		
8	CQ16A+	Tavane false executate din placi de gips-carton, montat pe schelet metalic de sustinere suspendat cu elemente de tip NONIUS executat cu un strat de placi de gips-carton	mp	38,5500		
				Materiale:		
				Manoperă:		
				Utilaje:		
				Transporturi:		
9	CF04XC	Glet de ipsos cu adaos de aracet (Gipac) aplicat manual in doua straturi pe tencuieli interioare driscuite	mp	160,9500		
				Materiale:		
				Manoperă:		
				Utilaje:		
				Transporturi:		
10	RMDG05A#	Glafuri la usi si ferestre cu profile metalice... si finisaj	m	41,5000		
				Materiale:		
				Manoperă:		
				Utilaje:		
				Transporturi:		
11	CK07A+	Montare ferestre din tamplarie de PVC, doua canaturi (unul fix si altul mobil), avand suprafata tocului peste 2,5 mp, izolarea rosturilor cu spume poliuretaneice, etansarea cu spume siliconice. montata la perti din beton	mp	3,4500		
				Materiale:		
				Manoperă:		
				Utilaje:		
				Transporturi:		
12	CK35A+	Montare usi din tamplarie de PVC, cu doua canaturi mobile , montate cu dibluri din plastic, etansarea rosturilor cu spuma poliuretaneica si cordon de silicon, având suprafata tocului: până la 5 mp inclusiv;	mp	4,8500		
				Materiale:		
				Manoperă:		
				Utilaje:		
				Transporturi:		
13	CK26A%	Glafuri, pervazuri (baghete) din mase plastice sau aluminiu, pentru ferestre si usi glafuri montate la ferestre din mase plastice	metru	3,6500		
				Materiale:		
				Manoperă:		
				Utilaje:		
				Transporturi:		
		Montatorii interioare, cu vopsea DEKO Vopsea Lavabila pentru interior		160,9500		

14	CN02B+	vopsitori interioare cu vopsea DERO vopsea lavabila pentru interior, aplicate manual Vopsea Lavabila pentru interior (stratul 1 diluat cu 10% apa si stratul 2, nediluat) aplicate pe suprafete vopsite anterior cu produse similare sau huma sau var	mp	38,5500	Materiale:		
					Manoperă:		
					Utilaje:		
					Transporturi:		
15	TG02A1	Sapa mortar ciment 100a-t. 2cm. la extrad. capentru tun. ex. ter. infil. sl. apa conditii usoare	mp	38,5500	Materiale:		
					Manoperă:		
					Utilaje:		
					Transporturi:		
16	CG08A%	Pardoseli din mat.plastice mont.pe suport existent,curatate, in incaperi cu supr.> 16 mp cu covor PVC lipit cu preadez	stru pat	9,0000	Materiale:		
					Manoperă:		
					Utilaje:		
					Transporturi:		
17	CQ41B03+	Pereti de compartimentare neportanti RIGIPS fono-termoizolati, simplu placati cu gros. de 10 cm (struct. met. simpla UW/CW 75 mm, montanti la 40 cm, placi gips-carton 12,5 mm gros. tip RB sau rez. la umiditate); H≤5,00 m; EI cu v.m.s.≤30 min ; cod 3.40.02	mp	13,9000	Materiale:		
					Manoperă:		
					Utilaje:		
					Transporturi:		
18	RCSN03B01%	Brau PVC	m	18,0000	Materiale:		
					Manoperă:		
					Utilaje:		
					Transporturi:		
19	CI07A01%	Placaje din faianta,pe supr.curbe la pereti,stalpi si grinzi cu sectiuni complexe,fixate cu adeziv,cu rosturi alternante si rostuirea cu chit, in incaperi > 10 mp,la constr.la care se impun cerinte deosebite priv.calit. si val.arhitecturala	stru pat	100,0000	Materiale:		
					Manoperă:		
					Utilaje:		
					Transporturi:		
20	EA14C1	Racord, din tub flexibil neetanș sau etanș, pentru protecția conductelor electrice, tubul având diametrul interior de 19 mm	m	300,0000	Materiale:		
					Manoperă:		
					Utilaje:		
					Transporturi:		
21	EB01A#	Conductor de al sau cu, izolat, introdus in tuburi sau tevi de protectie cu sectiunea pana la 4 mmp	m	1,0000	Materiale:		
					Manoperă:		
					Utilaje:		
					Transporturi:		
22	EF08C%	Tablou electric (tip cutie) montat pe zidarie, avand greutatea de: 25,1 ... 50 kg	buc	19,0000	Materiale:		
					Manoperă:		
					Utilaje:		
					Transporturi:		
23	EA13A#	Doza de ramificatie si tragere pentru instalatiile de antena colectiva si ramificatia circuitelor instalatiilor electrice inglobate, tuburi cu diametrul pana la 25,5 mm	buc	12,0000	Materiale:		
					Manoperă:		
					Utilaje:		
					Transporturi:		
24	ED08A1	Priză bipolară, simplă sau dublă, construcție normală sau construcție impermeabilă (flans), cu sau fără contact de protecție (nul), montată îngropat	buc	3,0000	Materiale:		
					Manoperă:		
					Utilaje:		
					Transporturi:		
25	ED01A1	Intreruptor manual unipolar, construcție normală sau impermeabilă (flans), montat îngropat	buc	4,0000	Materiale:		
					Manoperă:		
					Utilaje:		
					Transporturi:		
26	RpEF02A%	Corpuri de iluminat tip LED	buc	2,0000	Materiale:		
					Manoperă:		
					Utilaje:		
					Transporturi:		
27	RPEF02A2	Corpuri de iluminat speciale (evacuare)	buc	5,0000	Materiale:		
					Manoperă:		
					Utilaje:		
					Transporturi:		
28	EE10H1	Siguranta bipolară automata	buc	50,0000	Materiale:		
					Manoperă:		
					Utilaje:		
					Transporturi:		
29	EA14B1	Racord, din tub flexibil neetanș sau etanș, pentru protecția cablurilor, inclusiv cabluri internet si TV	m		Materiale:		
					Manoperă:		

		inclusiv cablul internet si tv		Utilaje:		
				Transporturi:		
				2,0000		
				Materiale:		
				Manoperă:		
				Utilaje:		
				Transporturi:		
30	ES08A1+	Montaj camere video de supraveghere, in carcasa camera video de interior	buc	1,0000		
				Materiale:		
				Manoperă:		
				Utilaje:		
				Transporturi:		
31	ES15A1+	Dulap Rack 19" 16U montare perete	buc	1,0000		
				Materiale:		
				Manoperă:		
				Utilaje:		
				Transporturi:		
32	ES14A3+	NVR si 1 HDD	buc	1,0000		
				Materiale:		
				Manoperă:		
				Utilaje:		
				Transporturi:		
33	ED08D1	Priză de antenă pentru radio și televiziune, normală sau terminală, inclusiv doza respectivă, montată îngropat	buc	1,0000		
				Materiale:		
				Manoperă:		
				Utilaje:		
				Transporturi:		
34	EB06A%	Cablu tv coaxial 75 ohm, cu izolatie introdusa in tuburi izolante sau de protectie de orice fel, cu sectiunea cuprinsa intre 6 - 10 mmp	m	15,0000		
				Materiale:		
				Manoperă:		
				Utilaje:		
				Transporturi:		
35	ED15A%	Televizor LED diag 125 cm (inclusiv suport)	buc	1,0000		
				Materiale:		
				Manoperă:		
				Utilaje:		
				Transporturi:		
36	RCSB21C%	Forarea mecanica a gaurilor in planseu, pereti	buc	2,0000		
				Materiale:		
				Manoperă:		
				Utilaje:		
				Transporturi:		
37	SA11H1	Teava pvc neplastifiata tip g montare la constr. industr. in conducte de distributie d=110 mm	m	5,0000		
				Materiale:		
				Manoperă:		
				Utilaje:		
				Transporturi:		
38	SA10D1	Teava pvc neplastifiata tip g montare la constr. industr. in coloane d=40 mm	m	3,0000		
				Materiale:		
				Manoperă:		
				Utilaje:		
				Transporturi:		
39	SA16A#	Teava pp,pe,pp-r imbin sud prin polifuziune,in coloane,la clad loc si soc-cult,d=20 mm	m	42,0000		
				Materiale:		
				Manoperă:		
				Utilaje:		
				Transporturi:		
40	SC07B1	Lavoar din portelan sanitar, montat pe console fixate cu dibluri de lemn pe zid de beton	buc	1,0000		
				Materiale:		
				Manoperă:		
				Utilaje:		
				Transporturi:		
41	SD06A1	Baterie amestecatoare,stativa,pentru lavoar avand d=1/2 toli	buc	1,0000		
				Materiale:		
				Manoperă:		
				Utilaje:		
				Transporturi:		
42	SB24D#	Sifon pentru lavoar	buc	1,0000		
				Materiale:		
				Manoperă:		
				Utilaje:		
				Transporturi:		
43	SC13A1	Vas pentru closet din portelan sanitar cu sifon interior s tip . . .	buc	1,0000		
				Materiale:		
				Manoperă:		
				Utilaje:		
				Transporturi:		
44	RP1A10A#	Racord flexibil pentru WC 110	buc	1,0000		
				Materiale:		
				Manoperă:		
				Utilaje:		
				Transporturi:		

45	SC26A1	Oglinda sanit. semicrist. margini. slef. cu dimensi. 400x500mm	buc	1,0000		
				Materiale:		
				Manoperă:		
				Utilaje:		
				Transporturi:		
46	SC12A#	Etajera, portelan sanitar montata pe perete din zidarie caramida sau bca	buc	1,0000		
				Materiale:		
				Manoperă:		
				Utilaje:		
				Transporturi:		
47	SC11A#	Portprosop alama nichel,bachel,etc,Montare pe per din zid caram sau bca, un punct sprijin	buc	1,0000		
				Materiale:		
				Manoperă:		
				Utilaje:		
				Transporturi:		
48	IC35B1#	Teava din polipropilena pentru incalzire cu DN 20 MM	m	74,0000		
				Materiale:		
				Manoperă:		
				Utilaje:		
				Transporturi:		
49	IB06A1#	Radiatoare din otel monobloc 600*600	buc	1,0000		
				Materiale:		
				Manoperă:		
				Utilaje:		
				Transporturi:		
50	IB06B1#	Radiatoare din otel monobloc 1500*600	buc	3,0000		
				Materiale:		
				Manoperă:		
				Utilaje:		
				Transporturi:		
51	IB20A1#	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire montate pe zid de caramida	buc	8,0000		
				Materiale:		
				Manoperă:		
				Utilaje:		
				Transporturi:		
52	ID01A2	Robinet termostatat	buc	4,0000		
				Materiale:		
				Manoperă:		
				Utilaje:		
				Transporturi:		
53	ID02A2	Robinet retur	buc	4,0000		
				Materiale:		
				Manoperă:		
				Utilaje:		
				Transporturi:		

Total Deviz (fără TVA)

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Contributia asiguratorie pentru munca	2.2500%					

		Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe						
Cheltuieli indirecte	10.0000%					
Profit	5.0000%					

Total General (fără TVA)	
TVA (19%)	
TOTAL GENERAL (LEI)	

Intocmit,
SC BOHEMIA CONSTRUCT SRL - Radauti

