

Obiectivul: LUCRARI DE REPARATII SPITALUL MUNICIPAL RADAUTI
 Obiectul: LUCRARI REPARATII (CORP CENTRALA TERMICA)
 Devizul: DEVIZ DE LUCRARI

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)	
1	CB22A#	Cofraj din scandura de rasinoase, al elementelor din beton armat special,sp greu (planseu ciup,suprata curba,poligonala), in constructii h<=35m,ex cof gl,exclusiv sustinerea	mp	1.6			
				Material:			
				Manopera:			
				Utilaj:			
				Transport:			
2	RPCB1 3B%	Beton simplu clasa C-10/8 Bc 10 (B 150), preparat manual, pe santier si turnat in cofraje pentru postamente, fundatii continue sau izolate, cu beton procurat din statii	metru cub	1.2			
				Material:			
				Manopera:			
				Utilaj:			
				Transport:			
3	RPCP2 6XA	Conf.-fixare profile met..din placuta metalica inclusiv prezoane	bucata	1			
				Material:			
				Manopera:			
				Utilaj:			
				Transport:			
4	RPCT04 XA	Spargerea zidurilor din caramida pt.creeri de goluri cu mortar var-ciment	metru cub	0.8			
				Material:			
				Manopera:			
				Utilaj:			
				Transport:			
5	RPCJ23 XB	Reparatii tencuieli interioare driscuite, la tavane, cu mortar ipsos-var	metru patrat	126.5			
				Material:			
				Manopera:			
				Utilaj:			
				Transport:			
6	RPCR0 8B#	Vopsit int/ext,cu vopsea acetat polivinil (zugr lavabile),2 str,exec manual,pe glet ipsos exist	mp	344.3			
				Material:			
				Manopera:			
				Utilaj:			
				Transport:			
7	RPCJ21 C%	Reparatii de tencuieli exterioare, brute, la calcane de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de: ciment-var marca 50-T	metru patrat	98			
				Material:			
				Manopera:			
				Utilaj:			
				Transport:			
8	RPCG0 3C#	Zidarie caram. gvp 240x115x88 in zid 12,5 cm gros,cu m 25-z,la clad exist	mc	1.85			
				Material:			
				Manopera:			
				Utilaj:			
				Transport:			

9	CM06X A (Asim.)	Inlocuire sticla luminator	metru patrat	1.6	Material: Manopera: Utilaj: Transport:			
10	RPCE4 0A#	Desfacere hidro,termoiz,lip bitum,mastic,incl str prot si suport la terase,pereti vert(incl termoiz bca/pl vata min)	mp	70	Material: Manopera: Utilaj: Transport:			
11	IZA16B +	Hidroizolatie minerala rigida executata cu AQUAFIN - 1K - cu grosimea stratului de 2,0 mm impotriva infiltratiilor apei; in doua straturi pe doua directii	mp	140	Material: Manopera: Utilaj: Transport:			
12	L2B65B 1	Gaurire traverse beton armat cu masina mecanica	buc	1	Material: Manopera: Utilaj: Transport:			
13	TRA01A 15	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobusculanta pe dist.= 15 km.	tona	19.34	Material: Manopera: Utilaj: Transport:			

Total ore manopera (ore)

Total greutate materiale (tone)

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe					

Alte cheltuieli directe

Coefficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
CAS	15,8000%					
Sanatate	5,2000%					
Somaj	0,5000%					
Fond de risc	0,2800%					
Fond de	0,2500%					
Concedii si	0,8500%					

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe					
Cheltuieli	10,0000%				
Profit	5,0000%				

Total General fara TVA

TVA (19%)	
TOTAL GENERAL (Lei)	

Intocmit,

S.C. BOHEMIA CONSTRUCT S.R.L.

