

OBIECTIV:
OBIECTUL:
STADIUL FIZIC:

SPITAL MUNICIPAL RADAUTI
SPITAL VECHI
REAMENAJARE RADIOLOGIE SPITAL VECHI

F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari

U.M.Cantitate

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1 camera radiologie					
1.1 CD23A%	Tavane suspendate din gipscarton pe schelet de sustinere metalic 1 placa rf de 12,5 mm pt rf 30 grd	mp	22,96		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.1.1 8527010	Placi gips-carton normale gkb 9,5 mm mp 1200/2000		24,11		
			material:		
			transport:		
1.1.1 8558110	Tirant-tija cu bucla 125 mm	buc	45,92		
			material:		
			transport:		
1.2 CD03A-3#	Zidarie din caramida plina presata, arsamc format 240 x 115 x 63 mm executata cu mortar var-ciment M 25 Z preparat cu malaxorul pe santier...pentru protectia hidroizolatiilor din peretii subsolurilor,inclusiv aplicarea unei tencuieli de 0,5-1 cm grosime executata cu mortar de var-ciment M 25 - T, in ziduri cu o grosime de 7,5cm pentru executarea zidariei cu mortar ciment-var M 50 Z preparat cu malaxorul pe santier		0,25		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.3 IZA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite(netencuite) ... in vederea gletuirii(asimilat)	mp	81,16		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3.6 CF08B#	Glet aplicat manual pe tencuieli interioare driscuite sau pe suprafetele elementelor de beton, exclusiv schele...de ipsos executat cu pasta de ipsos la pereti, stalpi si tavane	mp	81,16		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3.7 CF22B01+	Glet DEKO pentru pereti interiori,...Gletmp Fin		81,16		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.5 CB14C#	Schela metalica tubulara pentru...lucramp de finisaje la tavane pana la 7 m inaltime inclusiv, cu imobilizarea schele timp de 15 zile (120 zile)		22,96		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1.6 CN02B+	Vopsitorii interioare cu vopsea DEKO Vopsea Lavabila pentru interior, aplicat manual...Vopsea Lavabila pentru interior (stratul 1 diluat cu 10% apa si stratul 2, nediluat) aplicate pe suprafete vopsite anterior cu produse sililinare sau huma sau var	mp	81,16 material: manopera: utilaj: transport:		
2 cabinet radiolog					
2.1 CI07A-1#	Placaje din faianta smaltuita sau nesmaltuita, mata sau lucioasa, executate pe suprafete plane la pereti, stalpi si grinzi, inclusiv glafurile, cu rosturi alternante si rostuirea cu chit in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp la constructii la care, prin proiectul de arhitectura,...pentru aplicarea placajelor pe suprafete curbe sau pentru stalpi si grinzi cu sectiuni complexe din punct de vedere arhitectural (cu mai mult de 3-4 fete)	mp	2,00 material: manopera: utilaj: transport:		
2.1.1 7318707	Distanțieri de rost din PVC pentru placaje model m2	buc	30,00 material: transport:		
2.1.1 2401777	Faianta alba decor monoc m.dr. 150x150x5,5 c. 1 s233	mp	2,20 material: transport:		
2.1.1 6110521	Adeziv pentru placari pereti, tapete diverse tipuri adesilex VS 45	kg	6,40 material: transport:		
2.2 CG16A-01%	Pardoseli din gresie ceramica cu suprafata placilor pana la 100 cmp inclusiv, s>16 mp - pentru incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	mp	3,00 material: manopera: utilaj: transport:		
2.2.1 6102816	Chit de etans.silicon tip durasil w 15	kg	3,90 material: transport:		
2.2.1 6110546	Adeziv pentru polistiren expandat nii 4186-60	kg	9,00 material: transport:		
2.2.1 2403464	Placa majolica alb uni 150x150x 5,5 c.1 s9405	mp	3,09 material: transport:		
3.1 CK03B%	Usi lemn int.sau ext. un canat,pe toc incl.izolatie toc, montate pe ghermele existente	mp	2,10 material: manopera: utilaj: transport:		
3.10. 2928476	Usa int loc.1can.pl.cel.pe toc+captus pline 1890x 784	mp	2,10 material: transport:		
2.3 CD15A%	Pereti din pan de gipscarton mont 1 strat pe fiecare fata, pe struct met dist intre montanti 60 cm	mp	18,30 material: manopera: utilaj: transport:		

STADIUL FIZIC: REAMENAJARE RADIOLOGIE SPITAL VECHI

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
2.3.1 8558010	Surub montaj autofiletant 25mm/1000 buc superrapid	mp	549,00		
		material:			
		transport:	18,30		
2.3.1 8526010	Vata minerala-bazaltica - rez.ta foc 40mm * 30 kg/mc	mp			
		material:			
		transport:	38,43		
2.3.1 8527010	Placi gips-carton normale gkb 9,5 mm mp 1200/2000	mp			
		material:			
		transport:	12,81		
2.3.1 8535040	Profil de contur uw 50/0.6/4000 din otel galvanizat	m			
		material:			
		transport:	33,86		
2.3.1 8521045	Banda hartie pt.rosturi placi gipscarton m 23m/rola	m			
		material:	25,62		
		transport:			
2.4 CN02B+	Vopsitorii interioare cu vopsea DEKO manual..Vopsea Lavabila pentru interior (stratul 1 diluat cu 10% apa si stratul 2, nediluat) aplicate pe suprafet vopsite anterior cu produse silililare sau huma sau var	mp	118,45		
	Spargerea zidariei pentru crearea gol usa				
2.5 RTR2C64C			1,68		
		material:			
		manopera:			
		utilaj:			
		transport:	2,52		
2.6 CK35A+	Usi din PVC, cu doua canaturi mobile , montate cu dibluri din plastic, etansarea rosturilor cu spuma poliuretantica si cordon de silicon, avânc suprafata tocului:...până la 5 mp inclusiv;	mp			
2.6.L 6313369	Diblu cu expandare m12 D 16 mm	buc	15,12		
		material:			
		transport:	0,50		
2.6.L 20012680	Silicon de etansare	l			
		material:			
		transport:	0,63		
2.6.L 20010080	Spuma poliuretantica	l			
		material:			
		transport:	2,52		
2.6.L 6720306	Usa din profile PVC - s 800 tip deceuninck in 2 canate	mp			
		material:			
		transport:			
2.7 RPCJ13C1	Reparatii de tencuiei interioare, în jurum tocurilor si pervazurile la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 10-T, având spaletii...drepti între 25-35 cm latime		11,50		
		material:			
		manopera:			
		utilaj:			
		transport:			

3 camera de comanada

STADIUL FIZIC: REAMENAJARE RADIOLOGIE SPITAL VECHI					Pag 4
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
3.1 RCSK40B%	Desfacere pardoseli calde din parchet din stejar sau fag	mp	8,80 material: manopera: utilaj: transport:		
3.2 CG01A-15#	Strat suport pentru pardoseli executat din ..mortar ciment m 100-t,driscuit fin, 3 cm grosime +2cm	mp	8,80 material: manopera: utilaj: transport:		
3.3 CG16A%	Pardoseli din gresie ceramica cu suprafata placilor pana la 100 cmp inclusiv, s>16 mp	mp	8,80 material: manopera: utilaj: transport:		
3.3.1 2421961	Placi de gresie	mp	9,06 material: transport:		
3.3.1 61110526	Adeziv cu pulbere pe baza de ciment cuk lianti hidraulici (apa si aditivi) tip keraquick		26,40 material: transport:		
1.1 CD23A%	Tavane suspendate din gipscarton pe schelet de sustinere metalic 1 placa rf de 12,5 mm pt rf 30 grd	mp	8,80 material: manopera: utilaj: transport:		
1.1.1 8527010	Placi gips-carton normale gkb 9,5 mm mp 1200/2000	mp	9,24 material: transport:		
1.1.1 8558110	Tirant-tija cu bucla 125 mm	buc	17,60 material: transport:		
3.5 CB14C%	Schela met tubulara pt finis tavane h= 7 m cu imobiliz schelei timp de 15 zile(120 ore)	mp	8,80 material: manopera: utilaj: transport:		
3.1EZA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite(netencuite) in vederea gletuiri(asimilat)	mp	58,20 material: manopera: utilaj: transport:		
1.4 CF22A01+	Glet DEKO pentru pereti interiori,...Gletmp de perete	Gletmp	58,20 material: manopera: utilaj: transport:		
CF22B01+	Glet DEKO pentru pereti interiori,...Gletmp Fin	Gletmp	58,20 material: manopera: utilaj: transport:		

STADIUL FIZIC: REAMENAJARE RADIOLOGIE SPITAL VECHI

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
---	---	---	---	---	-----------

3.8 CN02B+

Vopsitorii interioare cu vopsea DEKO mp

Vopsea Lavabila pentru interior, aplicat manual..Vopsea Lavabila pentru interior (stratul 1 diluat cu 10% apa si stratul 2, nediluat) aplicate pe suprafet vopsite anterior cu produse similare sau huma sau var

material: 58,20
manopera:
utilaj:
transport:

3.1 RCSU06A#

Santuri in pereti,pardoseli cu m supr.<30cmp,si adinc.<4cm pt.diverse montaje,zid caramida sau inloc.

material: 15,00
manopera:
utilaj:
transport:

3.1 JK01B+

Ferestre din PVC, cu un singur canat fix, avand suprafata tocului pana la 1mp inclusiv, izolarea rosturilor cu spume poliuretactice, etansarea cu spume siliconice....montata la perti din caramida plina

material: 4,80
manopera:
utilaj:
transport:

4 amenajare rampa

4.1 TsA03XC

Sapatura manuala de pamant in spatii limitate peste 1m latime executate cu taluz inclinat fara sprijiniri,pana la 6, adancime...teren tare manual 0-2m

material: 0,50
manopera:
utilaj:
transport:

4.2 CB02B

Cofraje din panouri re folosibile cu astereala din scandura, scurte si subscurte...pentru turnarea betonului in fundatii continue, cuzineti, fundatii-pahar, fundatii utilaje, inclusiv sprijinirile.

material: 2,00
manopera:
utilaj:
transport:

4.3 RPCD03A3

Armatura pentru beton armat, din otel..PC52 la elemente de constructii obisnuite cu distantieri din mortar de ciment

material: 35,00
manopera:
utilaj:
transport:

4.4 ACD21A%

Turnarea betonului in straturi cu grosimea de 5-20 cm, pentru completari, egalizari, pante si umpluturi in canale in executie...prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 mm

material: 1,50
manopera:
utilaj:
transport:

4.4.1 2100969

Beton de ciment B 250 stas 3622 mc

material: 1,55
transport:

4.5 CG32A#

Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu ...argile

material: 0,70
manopera:
utilaj:
transport:

STADIUL FIZIC: REAMENAJARE RADIOLOGIE SPITAL VECHI

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
	procent	material	manopera	utilaj	transport
					total

Cheltuieli directe:

Alte cheltuieli directe:

CAS

Fond de risc

Concedii si

indemnizatii

Somaj

Fond de garantare

Sanatate

Total Inclusiv Cheltuieli Direct

Cheltuieli indirecte

Total Inclusiv Cheltuieli indire

Profit

Total Inclusiv Profit:

TOTAL GENERAL:

PROIECTANT: